Angebot A-2026-0147

Musterbad GmbH an Familie Beispiel, Musterstrasse 3, 91550 Dinkelsbuehl

Angebotsdatum: 8. Oktober 2026. Bindefrist: 30 Tage.
Bauvorhaben: Badezimmer im Obergeschoss, etwa 8 Quadratmeter, Baujahr 1987.

Der Angebotspreis setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen. Die Positionen 1 bis 5 sind einzeln beauftragbar.

Pos	Leistung	Einheit	Menge	Betrag
1.1	Baustelle einrichten, Schutzabdeckung	pauschal	1	180,00 EUR
1.2	Altfliesen abschlagen, Wand und Boden	qm	28	616,00 EUR
1.3	Badewanne ausbauen und entsorgen	Stueck	1	320,00 EUR
1.4	Schutt abtransportieren, Container	pauschal	1	420,00 EUR
2.1	Wasseranschluesse neu setzen	Stueck	4	680,00 EUR
2.2	Abfluss fuer bodengleiche Dusche	Stueck	1	540,00 EUR
2.3	Elektro: Steckdosen und Spiegelleuchte	Stueck	3	390,00 EUR
3.1	Abdichtung nach DIN 18534	qm	12	372,00 EUR

Fortsetzung auf Seite 2

Angebot A-2026-0147, Fortsetzung der Positionen

Pos	Leistung	Einheit	Menge	Betrag
3.2	Fliesen verlegen, Wand	qm	18	1.224,00 EUR
3.3	Fliesen verlegen, Boden	qm	8	596,00 EUR
3.4	Silikonfugen ziehen	lfm	22	176,00 EUR
4.1	Bodengleiche Dusche einbauen	Stueck	1	1.850,00 EUR
4.2	Duschabtrennung aus Glas montieren	Stueck	1	740,00 EUR
4.3	Waschbecken mit Unterschrank montieren	Stueck	1	390,00 EUR
4.4	WC montieren, Spuelkasten pruefen	Stueck	1	280,00 EUR
5.1	Endreinigung	pauschal	1	140,00 EUR
5.2	Abnahme und Einweisung	pauschal	1	90,00 EUR

Summe netto		9.994,00 EUR
Umsatzsteuer 19 Prozent		1.898,86 EUR
Gesamtbetrag brutto		11.892,86 EUR

Zahlungsplan und Fristen

Die Zahlung erfolgt in drei Raten:

Erste Rate: 30 Prozent bei Auftragserteilung, 3.567,86 EUR brutto.
Zweite Rate: 40 Prozent nach Abschluss der Fliesenarbeiten, 4.757,14 EUR brutto.
Dritte Rate: 30 Prozent nach Abnahme, 3.567,86 EUR brutto.

Zahlungsziel je Rate: 14 Tage ohne Abzug.
Bei Zahlung der ersten Rate innerhalb von 7 Tagen gewaehren wir 2 Prozent Skonto.

Ausfuehrungszeitraum: voraussichtlich 12 Werktage ab Baubeginn.
Ein Besichtigungstermin ist fruehestens vier Wochen nach Anfrage moeglich.
Termine sind ab 16 Uhr und samstags moeglich.

Gewaehrleistung und Hinweise

Gewaehrleistung: 5 Jahre auf Abdichtungsarbeiten, 2 Jahre auf Montageleistungen. Fuer beigestellte Ware des Auftraggebers wird keine Gewaehrleistung uebernommen.

Nicht im Angebot enthalten sind: Malerarbeiten, Austausch der Heizkoerper, Arbeiten an der Elektroverteilung sowie Asbestsanierung, falls erforderlich.

Die Heizung im Bad bleibt unveraendert und wird lediglich abgedeckt.

Werden beim Abschlagen der Fliesen Feuchtigkeitsschaeden sichtbar, melden wir diese unverzueglich. Zusatzarbeiten werden nach Aufwand mit 68,00 EUR netto je Stunde abgerechnet.